



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA ITÁLIA**

**Local: RUA ITÁLIA**

**BAIRRO ALTO GASPARINHO - GASPAR - SC**

**Convênio**

**832045**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 16**

**MÊS**

**mai-17**

**Serviço base:** CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

**Fonte Ref.:** SINAPI 74142/001

**Composição elaborada:** REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO 10 X 10 CM COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO

Fonte Ref.	Código	Descrição Básica	Unid.	Coeficiente	C. unitário	Total R\$
SINAPI COMP.	88316	Servente com encargos complementares	h	0,4000	15,77	6,31
						<b>6,31</b>

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 17**

**MÊS**

**mai-17**

**Serviço base:** CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250  
RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM

**Fonte Ref.:** SINAPI 74142/001 - 85171

**Composição elaborada:** RECOMPOSIÇÃO DA CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,50M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADOS

Fonte Ref.	Código	Descrição Básica	Unid.	Coeficiente	C. unitário	Total R\$
SINAPI COMP.	88316	Servente com encargos complementares	h	0,5670	15,77	8,94
SINAPI insumo	342	Arame galvanizado 12 BWG, 2,76mm (0,048 kg/m)	kg	0,0800	11,56	0,92
						<b>9,87</b>