



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS  
**PROGRAMA:** PRÓ-TRANSPORTES  
**LOCAL:** RUA CARLOS R. SCHRAMM - BAIRRO MARGEM ESQUERDA - GASPAR - SC

**Contrato:** 0400770-87

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 03**

**MÊS** jan/17

<b>Composição base:</b>	EXECUÇÃO DRENO CEGO
<b>Fonte Ref.:</b>	SINAPI 83662
<b>Composição elaborada:</b>	EXECUÇÃO DE DRENO CEGO, SEÇÃO TRAPEZOIDAL 1,50 x 0,50 m, REVESTIDA COM MANTA GEOTÊXTIL E SÉLO DE ARGILA

Fonte Ref.	Código	Descrição Básica	Unid.	Coeficiente	C. unitário	Total R\$
Região		Brita 2 - tx empol. 5% incluso transporte	M3	0,6560	48,00	31,49
Região		Manta geotêxtil - Bidim - 15% sobreposição	M2	4,0250	5,79	23,30
Sinapi Serviço	900099	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante) com retroescavadeira (0,26 m³/88HP), largura menor que 0,8 m, em solo de Iª categ. Em locais com baixo nível de interferência.	M3	1,0000	6,02	6,02
Sinapi Serviço	93367	Reaterro mecanizado de vala, utilizando escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m profundidade até 1,5 m c/ material reaproveitado, incluso taxa empolamento 25%	M3	0,1563	14,46	2,26
Sinapi Insumo	88316	Servente	H	2,0000	15,75	31,50
						<b>94,57</b>

**Gercio Issao Kussunoki**  
Engenheiro Civil  
CREA SC 055.572-6