



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBJETO: **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**  
**RUA JOSÉ PATROCÍNIO DOS SANTOS - *Prolongamento***  
**BAIRRO BELCHIOR CENTRAL**  
**GASPAR - SC**

CONTRATO:

**1004011-32**

ESTACA	ÁREA CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DIST.	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE CORTE ACUM.	VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE ATERRO ACUM.
42	0,5826	2,4743					
			10	5,854	5,854	22,693	22,693
43	0,5882	2,0643					
			10	5,9135	11,77	19,9465	42,64
44	0,5945	1,9250					
			10	6,1375	17,91	19,001	61,64
45	0,6330	1,8752					
			10	4,2625	22,17	18,9215	80,56
46	0,2195	1,9091					
			10	1,4145	23,58	17,4235	97,99
47	0,0634	1,5756					
			10	3,415	27,00	11,5945	109,58
48	0,6196	0,7433					
			10	5,1375	32,13	7,0865	116,67
49	0,4079	0,6740					
			10	4,2365	36,37	6,3625	123,03
50	0,4394	0,5985					
			10	9,8775	46,25	7,972	131,00
51	1,5361	0,9959					
			10	14,285	60,53	9,2205	140,22
52	1,3209	0,8482					
			10	11,2285	71,76	22,059	162,28
53	0,9248	3,5636					
			10	9,8475	81,61	30,254	192,53
54	1,0447	2,4872					
			10	18,8235	100,43	18,7095	211,24
55	2,7200	1,2547					
			10	33,594	134,03	12,3095	223,55
56	3,9988	1,2072					
			10	40,26	174,29	12,5725	236,13
57	4,0532	1,3073					
			10	20,266	<b>194,55</b>	6,5365	<b>242,66</b>