

ANEXO I - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO 1	Mobilização, manobra e desmobilização
---------------------	--

1% do custo da Obra

Custo Aprox. s/ BDI	%	TOTAL
118.689,67	0,01	1.186,90

COMPOSIÇÃO 2	Lastro de pedrisco - espalhamento mecânico com Motoniveladora
---------------------	--

Fonte: SICRO - 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico

Produção da equipe
305 m³

i=1,0212

E9524	Motoniveladora - 93 kW	h	1,000000	175,8487	176,15	176,1500
P9824	Servente	h	1,000000	17,3282	17,40	17,4000
						0,6346
M1103	Pedrisco	m³	1,000000	56,82	57,19	57,1900
M1103	Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	t	1,500000	1,41	1,42	2,1300

TOTAL	59,95
--------------	--------------

COMPOSIÇÃO 3 -	LOCACAO DA OBRA, COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS
-----------------------	--

Fonte: SINAPI

- 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
- 73686 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL

6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15	M	0,0400000	9,3	0,3700
7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO	H	0,1000000	2,27	0,2300
7252	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,	H	0,1000000	2,27	0,2300
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMP	H	0,6000000	10,37	6,2200
7592	TOPOGRAFO	H	0,1000000	19,45	1,9500
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMP	H	0,0020000	26,37	0,0500
				TOTAL	9,05

Responsável Técnico
Ricardo Paulo Bernardino Duarte
CREA - SC 108714-9

Gaspar, 14 de setembro de 2018