


Josiane - Juridico Construtora Fortunato Ltda

De: Josiane - Juridico Construtora Fortunato Ltda <juridico@fortunato.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 18:15
Para: 'cpl@gaspar.sc.gov.br'
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO CC 007/2019

Boa tarde!

Permanecemos no aguardo.

Atte.,



Josiane Kemper

OAB/SC 42.195

Jurídico

Rua XV de Novembro, 4190

CEP. 89.216-201 – Glória – Joinville(SC)

(47) 3026-5600


www.fortunato.com.br

De: Josiane - Juridico Construtora Fortunato Ltda [mailto:juridico@fortunato.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 14:35
Para: 'cpl@gaspar.sc.gov.br' <cpl@gaspar.sc.gov.br>
Cc: 'Natalli - Construtora Fortunato Ltda ' <juridico1@fortunato.com.br>; 'Helton - Emp Fortunato Ltda' <helton@fortunato.com.br>
Assunto: ENC: QUESTIONAMENTO CC 007/2019

Prezados,
Boa tarde!

Aguardamos posicionamento desta comissão, considerando a resposta enviada pelo Eng. Elias.

Atte.,



Josiane Kemper

OAB/SC 42.195

Jurídico

Rua XV de Novembro, 4190

CEP. 89.216-201 – Glória – Joinville(SC)

(47) 3026-5600

www.fortunato.com.br

De: Claiton Elias [mailto:elias@gaspar.sc.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 13:04
Para: Natalli - Construtora Fortunato Ltda <juridico1@fortunato.com.br>
Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO CC 007/2019

De: "Claiton Elias" <elias@gaspar.sc.gov.br>

Para: "cpl" <cpl@gaspar.sc.gov.br>, "luana bianchet" <luana.bianchet@gaspar.sc.gov.br>, "valter" <valter@gaspar.sc.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 27 de agosto de 2019 15:55:11

Assunto: Re: QUESTIONAMENTO CC 007/2019

Boa tarde

O questionamento CC 007/2019 é procedente, sendo necessário corrigir o custo unitário da planilha de orçamento, pois não retrata o custo de execução dos serviços e insumos necessário para sua execução.

No documento "COMPOSIÇÕES" são demonstrados os custos para a execução dos serviços que normalmente não são apresentados em referenciais de preço utilizados (SINAPI e SICRO). Entretanto, ocorreu um erro de atualização do documento "PLANILHA DE ORÇAMENTO" em relação as composições apresentadas.

Desta forma se faz necessária a correção da planilha, que implicará na alteração do valor global da Obra.

Assim como informado anteriormente, também se fazem necessárias outras alterações, assim como a atualização do orçamento que está com base de Novembro de 2018, sendo que somente o CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo possui alta de quase 30% em relação ao período do orçamento. Desta forma, o Orçamento está defasado e não retrata mais os custos necessários para execução da Obra. Essas alterações são imprescindíveis e tem impacto direto na qualidade e correta execução da obra.

Desta forma, solicito à CPL e aos Secretários e Diretores responsáveis prazo para as correções necessárias para readequação das peças.

Estou a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Elias

De: "Natalli - Construtora Fortunato Ltda" <juridico1@fortunato.com.br>

Para: "cpl" <cpl@gaspar.sc.gov.br>

Cc: "Claiton Elias" <elias@gaspar.sc.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 26 de agosto de 2019 14:14:45

Assunto: QUESTIONAMENTO CC 007/2019

Boa tarde, segue questionamento da Concorrência 007/2019:

Questionamento sobre os itens 7.6 e 7.7 da planilha.

O item 7.6 segue a composição apresentada "COMP. 13" incluindo insumos e serviços, já o item 7.7 que trata de um serviço similar, alterando-se apenas o insumo "BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, E=8 CM" para "BLOCO PODOTÁTIL 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), VERMELHO", onde os valores de material tem diferença de preço. Acontece que na planilha do edital o item 7.7 não tem seu valor de composição apresentado, e sim um valor muito inferior ao que seria o custo do Insumo. Como devemos considerar o preço do item 7.7?


7.6	COMP.	13	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, E=8 CM. ASSENTADO SOB PÓ DE PEDRA 3CM, JUNTA COM PÓ DE PEDRA, CORTADORA DE PISO, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSO BLOCO
7.7	COMP.	14	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, E=8 CM. ASSENTADO SOB PÓ DE PEDRA 3CM, JUNTA COM PÓ DE PEDRA, CORTADORA DE PISO, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSO BLOCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	DATA BASE	
13	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, E=8 CM. ASSENTADO SOB PÓ DE PEDRA 3CM, JUNTA COM PÓ DE PEDRA, CORTADORA DE PISO, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSO BLOCO		M2		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE
	SINAPI - I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,036
	SINAPI - C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,397
	SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,397
	SINAPI - C	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,004
	SINAPI - C	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,194
	SINAPI - C	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,048
	SINAPI - C	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,150
	SINAPI - I	36196	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PAVER 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UND	DATA BASE	
14	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, E=8 CM. ASSENTADO SOB PÓ DE PEDRA 3CM, JUNTA COM PÓ DE PEDRA, CORTADORA DE PISO, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - EXCLUSO BLOCO		M2		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE
	SINAPI - I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,036
	SINAPI - C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,397
	SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,397
	SINAPI - C	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,004

SINAPI - C	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,194700
SINAPI - C	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,048300
SINAPI - C	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,150400
SINAPI - I	36154	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PAVER PODOTÁTIL 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), VERMELHO	M2	1,000000

Atenciosamente,



Natalli Gabrieli S. N. de Moura
Estagiário / Jurídico

Rua XV de Novembro, 4190
CEP. 89.216-201 – Gloria – Joinville(SC)
(47) 3026-5600

www.fortunato.com.br